

## ПРОТОКОЛ

### итогов прямой закупки у единственного поставщика на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ

г. Саратов

«09» июня 2016 года

1. Заказчик Прямой закупки у единственного поставщика: Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».

Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

Почтовый адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.

2. Предмет прямой закупки у единственного поставщика – право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

3. Информация о проведении прямой закупки будет опубликована «09» июня 2016 года в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) за № 116034675, на сайте ЗАО «СПГЭС»: [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru) за № 233-16 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».

4. Заседание Закупочной комиссии по подведению итогов прямой закупки состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.

5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:

Председатель комиссии:

Реймер В.Д. – главный инженер;

Секретарь комиссии:

Духова С.М. – специалист I категории отдела по закупкам;

Члены комиссии:

Слюсарев А.В. - финансовый директор;

Суровцев Ю.А. – главный метролог;

Фоменко М.Ю. – начальник технической службы.

В связи с пребыванием Председателя Закупочной комиссии Реймера В.Д. в очередном отпуске, исполнение обязанностей Председателя Закупочной комиссии с 07.06.2016 г. по 01.07.2016 г. возложить на Войнова А.В. (Приказ от 07.06.2016 г. № 99-2).

В связи с пребыванием Члена Закупочной комиссии Суровцева Ю.А. в очередном отпуске, исполнение обязанностей Члена Закупочной комиссии с 07.06.2016 г. по 16.06.2016 г. возложить на Бабанина А.С. (Приказ от 07.06.2016 г. № 99-3).

6. В заседании Закупочной комиссии по подведению итогов прямой закупки у единственного поставщика присутствуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов. Кворум имеется.

7. Комиссией было рассмотрено предложение **Общества с ограниченной ответственностью «ГорЭнергоСервис»** на право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

8. Цена подряда (поставщика): 2 463 593 (Два миллиона четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот девяносто три) рубля 64 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.

9. Срок выполнения работ: с 09.06.2016 года по 19.08.2016 года.

10. Место выполнения работ: Российская Федерация, г. Саратов

- КЛ-0,4кВ от опоры №2-00/13 ВЛИ-0,4кВ РП-Общепит до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Астраханское шоссе.

- КЛ-0,4кВ от опоры 3-00/9 ВЛИ-0,4кВ ТП-938 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н.

- КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-550 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Керамическая.

- КЛ-0,4кВ от ШРС/ТП-763 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, ул. Зеркальная, между ул. 1-я Прокатная и 2-я Прокатная.

- КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ РП-Жасмин до пунктовой опоры.

ВЛ-0,4кВ от пунктовой опоры ВЛ-0,4кВ РП-Жасмин до концевой опоры №3-00/7 в пос. Жасминный.

- КЛ-0,4кВ от опоры №3-02/7 ВЛИ-0,4кВ РП-Жасмин до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, пос. Жасминный, ул. им. Моисеева Ю.С.

- 2КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ РП-Гусельский до пунктовой опоры.

ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский от пунктовой опоры до опоры №1-00/1.

КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский

район, ул. Авиационная.

11. Объем оказываемых услуг:

Состав работ РП-Общепит:

1. Поставка материалов и оборудования.
2. Строительно-монтажные работы:
  - 2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х50мм<sup>2</sup> от опоры №2-00/13 ВЛИ-0,4кВ РП-Общепит до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Заводской район, Ново-Астраханское шоссе протяженностью 165 метров.
  - 2.2. Монтаж мачтового рубильника на опоре №2-00/13.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

Состав работ ТП-938:

1. Поставка материалов и оборудования.
2. Строительно-монтажные работы:
  - 2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х50мм<sup>2</sup> от опоры №3-00/9 ВЛИ-0,4кВ ТП-938 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Заводской район, ул. Брянская, б/н протяженностью 35 метров.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

Состав работ ТП-550:

1. Поставка материалов и оборудования.
2. Строительно-монтажные работы:
  - 2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х50мм<sup>2</sup> от опоры №1-00/8 ВЛИ-0,4кВ ТП-550 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Керамическая протяженностью 55 метров.
  - 2.2. Монтаж мачтового рубильника на опоре №1-00/8 (для этого выполнить демонтаж изолированных проводов в двух пролетах, сделать петлю для мачтового рубильника и нарастить изолированный провод – 12 метров).
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

Состав работ ТП-763:

1. Поставка материалов и оборудования.
2. Строительно-монтажные работы:
  - 2.1. Прокладка КЛ-0,4кВ кабелем АСБ – 1 сеч. 4х50мм<sup>2</sup> от ШРС/ТП-763 до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, ул. Зеркальная, между ул. 1-я Прокатная и 2-я Прокатная протяженностью 90 метров.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

Состав работ РП-Жасмин:

1. Поставка материалов и оборудования.
2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

  - 2.1. Демонтаж существующего неизолированного провода.
  - 2.2. Демонтаж существующих вводов к зданиям.
  - 2.3. Монтаж провода СИП-2 3х70мм<sup>2</sup>+1х70мм<sup>2</sup> протяженностью 316 метров.
  - 2.4. Монтаж провода СИП-4 2х16мм<sup>2</sup> протяженностью 100 метров.
  - 2.5. Монтаж повторного заземления на опорах.
  - 2.6. Установить на опоре №3-00/7 мачтовый рубильник.

Новое строительство:

- 2.13. Прокладка кабельного вывода 0,4кВ от РУ-0,4кВ РП-Жасмин до пунктовой опоры, кабелем АСБл-1-4х120мм<sup>2</sup> общей протяженностью 45 метров.
- 2.14. Прокладка КЛ-0,4кВ от опоры №3-02/7 ВЛИ-0,4кВ РП-Жасмин до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, пос. Жасминный, ул. им. Моисеева Ю.С., кабелем АСБл-1-4х50мм<sup>2</sup> общей протяженностью 65 метров.
3. Пусконаладочные работы.
4. Благоустройство.

**Состав работ РП-Гусельский:**

1. Поставка материалов и оборудования.

2. Строительно-монтажные работы:

Реконструкция:

2.1. Демонтаж одной опоры.

2.2. Монтаж одной металлической опоры.

2.3. Монтаж провода СИП-2 3x120мм<sup>2</sup>+1x95мм<sup>2</sup> протяженностью 97 метров от опоры №1-01/4 до существующей опоры №1-00/1 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский.

2.4. Монтаж повторного заземления на опорах.

2.5. Прокладка 2КЛ-0,4кВ (кабельный вывод) от РУ-0,4кВ РП-Гусельский до пунктовой опоры, кабелем АСБл-1-4x120мм<sup>2</sup> общей протяженностью 300 метров.

Новое строительство:

2.6. Прокладка КЛ-0,4кВ от опоры №1-00/6 ВЛИ-0,4кВ РП-Гусельский до ВРУ здания храма по адресу: г. Саратов, Ленинский район, ул. Авиационная, кабелем АСБл-1-4x50мм<sup>2</sup> протяженностью 60 метров.

3. Пусконаладочные работы.

4. Благоустройство.


12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно Положения о закупке товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 11/15 от 20 апреля 2015 года), заключить договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «ГорЭнергоСервис» (ОГРН 1056405417463).

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящей прямой закупки.

14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на сайте ЗАО «СПГЭС» [www.spgs.ru](http://www.spgs.ru).


15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии.

**Председатель Закупочной комиссии**




**А.В. Войнов**

**Секретарь Закупочной комиссии:**




**С.М. Духова**

**Члены Закупочной комиссии:**



**А.В. Слюсарев**



**А.С. Бабанин**



**М.Ю. Фоменко**