


«УТВЕРЖДАЮ»

**и. о. Генерального директора
ЗАО «СПГЭС»**



А.А. Тарасов

«15» декабря 2017 г.

Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей» вносит следующие изменения в документацию на проведение открытого одноэтапного конкурса на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ (в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru № 31705865204, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru № 378-17):

1. П. 1.2 Проекта договора изложить в следующей редакции: «1.2. Исходные данные, необходимые для выполнения работ по настоящему договору, указаны в техническом задании (Приложение № 1-8), дефектных ведомостях (Приложение № 9-№16-1).»

2. П. 9.4 Проекта договора изложить в следующей редакции:

«9.4. Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1-8:

Техническое задание;

Приложение №9-№16-1:

Дефектная ведомость;

Приложение №17:

Сметная документация.

Приложение № 18:

План-схема ВЛ-0,4кВ ТП-16;

Приложение №№ 19-1, 19-2:

План-схема ВЛ-0,4кВ ТП-583;

Приложение № 20:

План-схема ВЛ-0,4кВ ТП-442;

Приложение №№ 21-1, 21-2:

План-схема ВЛ-0,4кВ ТП-44;

Приложение №22-1, 22-2:

План-схема ВЛ-0,4кВ ТП-150;

Приложение №№ 23-1, 23-2:

План-схема ВЛ-0,4кВ ТП-35;

Приложение №24:

План-схема ВЛ-0,4кВ ТП-1340;

Приложение № 25-1, 25-2:

План-схема ВЛ-0,4кВ ТП-809.»

3. Дополнить Проект договора Приложением № 16-1 в следующей редакции:

«Приложение № 16-1 к договору подряда № ____
на выполнение ремонтных работ
от «__» _____ 201_ г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт участка ВЛ-0,4 кВ ТП-809 по адресу: г. Саратов, 1-й Международный проезд, д.1-3, ул. Мира, д.12, Международный проезд д.43,44.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ	1 опора	5	
2	Снятие однофазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям	1 ответвление	3	
3	Снятие трехфазных ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям	1 ответвление	3	
4	Демонтаж и вывоз одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,4-10 кВ	1 опора	1	
Раздел 2. Монтажные работы				
5	Установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных с подкосом	1 опора	1	
6	Развозка по трассе железобетонных опор	1 опора	2	
7	Развозка по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	4	
8	Развозка по трассе материалов оснастки сложных опор	1 опора	1	
9	Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям проводом СИП-2 3х35+1х54,6 мм ² - 73 м;	м	73	
10	Монтаж СИП-2 3х35+1х54,6 мм ² по фасаду жилого дома	м	30	
11	Подвеска самонесущих изолированных проводов: провод СИП-2 3х70+1х70 мм ² - 124 м;	м	124	
12	Подвеска существующих ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям	1 ответвление	3	

Заказчик: ЗАО «СПГЭС»
Генеральный директор

_____ С.В. Козин

Подрядчик:

_____»