Обзорная схема

Опора №	Кол-во вводов	Адрес абонента	Кол-во фаз ввода	Марка счётчика на опоре	Ток расцепителя авт. выкл. ввода, А	Марка и сечение проводника для ввода в дом
2-00/1	2	2-й Ангарский пр., 50	1	МИРТЕК-1-РУ-SP1	63 А	СИП-4-(2x16)
		2-й Ангарский пр., 48, кв.8	1			
2-00/2	1	2-й Ангарский пр., 46	1			
2-00/3	3	2-й Ангарский пр., 44	1			
		2-й Ангарский пр., 42, кв.2	1			
		2-й Ангарский пр., 42	1			
2-00/4	3	2-й Ангарский пр., 40, кв.2	1			
		2-й Ангарский пр., 38	3	МИРТЕК-1-РУ-SP1	63 А	СИП-4-(4x16)
		2-й Ангарский пр., 38	1	МИРТЕК-12-РУ-SP1	63 А	СИП-4-(2x16)
2-00/5	2	2-й Ангарский пр., 34	1			
		2-й Ангарский пр., 36	1			
2-00/6	1	2-й Ангарский пр., 32	1			
2-00/7	2	2-й Ангарский пр., 28	1			
		2-й Ангарский пр., 28	1			
2-00/8	3	2-й Ангарский пр., 26, кв.2	1			
		2-й Ангарский пр., 26, кв.1	1			
		2-й Ангарский пр., 24	1			
2-00/9	2	2-й Ангарский пр., 22	1			
		2-й Ангарский пр., 20	1			
2-00/10	2	2-й Ангарский пр., 18	1			
		2-й Ангарский пр., 16	1			
2-00/11	2	2-й Ангарский пр., 13/1	1			
		2-й Ангарский пр., 14	1			
2-00/12	3	2-й Ангарский пр., 12	1			
		2-й Ангарский пр., 10	1			
		2-й Ангарский пр., 10	1			
2-01/1	2	ул.Юбилейная, 50	1			
		2-й Ангарский пр., 50	1			
2-01/2	1	ул.Юбилейная, 48	1			
2-01/4	2	ул.Юбилейная, 46	1			
		ул.Юбилейная, 44	1			
2-01/5	3	ул.Юбилейная, 42, кв.2	1			
		ул.Юбилейная, 42	1			
		ул.Юбилейная, 40	1			
2-01/6	1	ул.Юбилейная, 38	1			
2-01/7	2	ул.Юбилейная, 36	1			
		ул.Юбилейная, 36	1			
2-01/8	4	ул.Юбилейная, 34	1			
		ул.Юбилейная, 32, кв.2	1			
		ул.Юбилейная, 32	1			
		2-й Ангарский пр., 30	1			
2-01/9	2	ул.Юбилейная, 30	1			
		ул.Юбилейная, 28	1			
2-01/10	2	ул.Юбилейная, 26	1			
		ул.Юбилейная, 24	1			
2-01/11	2	ул.Юбилейная, 22, кв.2	1			
		ул.Юбилейная, 20	1			
2-01/12	1	ул.Юбилейная, 18	1			
2-01/13	2	ул.Юбилейная, 16	1			
		ул.Юбилейная, 14, кв.1	1			
2-01/14	1	ул.Юбилейная, 12	1			
2-01/15	1	ул.Юбилейная, 9	1			
2-03/1	2	ул.Юбилейная, 52	1			
		2-й Ангарский пр., 52	1			

Сверено, Участок ЦРС
мастер. Козырев В.В.
07.07.15.

Примечание:

1) – существующая часть ВЛИ-0,4 кВ;
– реконструируемая часть ВЛИ-0,4 кВ;

2) длину провода СИП уточнить на месте монтажа;

3) данный проект выполнен на основании технического задания, выданного ЗАО "СПГЭС".

Тип счётчиков согласован
01.07.2015

Ведомость заменяемых опор

Номер опоры	Наименование	Шифр опор	Кол-во	Примечание
№2-00/7, №2-00/10	Деревянная опора с железобетонной приставкой	ПЗДБ	2	СЭП 3.407.5-141
№2-01/3	Деревянная опора с рельсовым пасынком	–	1	–

						ЗАО "СПГЭС"	04-15-65 ЭС	
						Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-353 на улицах Камчатская, Межовражная, Юбилейная и проездах 2-ой Ангарский, 1-ый Ангарский, в г.Саратове.		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал	Шамонина				01.07.15	Воздушная линия 0,4 кВ	Стадия / Лист / Листов	
Проверил	Бескаев				01.07.15		Р / 2 / 5	
ГИП	Бечко				01.07.15			
Гл. инженер	Гаврилов				01.07.15	Расчетная однолинейная схема 0,4 кВ Л-2.	ООО "ГорЭнергоСервис"	

Копировал

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.