



Изделие закладное МН 1



Спецификация закладных изделий

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол - во, шт.	Масса ед.кг	Приме - чание
		Изделие закладное МН 1			
1		Лист 8 х 200 х 200 ГОСТ 19903-74* С 235 ГОСТ 27772-88*	1	2,91	
2	ГОСТ 5781-82*	Арматура Ø8 А -III L=230 мм	4	0,10	
		Изделие закладное МН 2			
3		Лист 8 х 200 х 60 ГОСТ 19903-74* С 235 ГОСТ 27772-88*	1	0,75	
4	ГОСТ 5781-82*	Арматура Ø8 А -III L=230 мм	2	0,10	

Изделие закладное МН 2



Примечание :  
Данный лист смотреть совместно с листом АС -11.

Согласовано			
Взамен инв. №			
Подл. и дата			
Инв. № подл.			

								04-17-62-АС			
				Изм.				Кол.уч.			
				Лист				№ док.			
				Подп.				Дата			
Привязан: Том -2 02-17-29 ЭС				Разработал				Лукина			
				Проверил				Давыдов			
Гл. инж.				Гаврилов				05.05.17			
ГИП				Бечко				05.05.17			
Проектир.				Бескаев				05.05.17			
Инв. №											
Трансформаторная подстанция								Стадия		Лист	
6(10)/0,4 кВ.								Р		12	
Тип К-42-630 м4.										19	
Изделие закладное МН1; МН2.								ООО "ГорЭнергоСервис"			