

ПРОТОКОЛ

обоснования закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

г. Саратов

«24» января 2019 года

1. Заказчик закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя):
Закрытое акционерное общество «Саратовское предприятие городских электрических сетей».
Юридический адрес: РФ, 410017, г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40.
2. Предмет закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – право заключения договора подряда на выполнение проектных работ.
3. Информация о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) будет опубликована «24» января 2019 года в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru за № 31907450346, на сайте ЗАО «СПГЭС»: www.spgs.ru за № 18-19 в подразделе «Информация о текущих закупках» раздела «Закупки».
4. Заседание Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось по адресу: г. Саратов, ул. Белоглинская, д.40, каб. № 324.
5. Закупочная комиссия создана в следующем составе:
Председатель комиссии:
Стрелин Е.Н. – первый заместитель генерального директора;
Заместитель председателя комиссии:
Реймер В.Д. – главный инженер;
Секретарь комиссии:
Духова С.М. – специалист I категории отдела по закупкам Департамента ПО;
Члены комиссии:
Слюсарев А.В. – финансовый директор;
Шиллинг Е.С. – начальник отдела по закупкам Департамента ПО;
Сутягин Д.А. – начальник производственной службы;
Фоменко М.Ю. – начальник технической службы;
6. В заседании Закупочной комиссии по вопросу обоснования проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) присутствуют 6 (шесть) из 7 (семи) членов. Кворум имеется.
7. Закупочной комиссией было рассмотрено предложение ООО «ГЭС» на выполнение проектных работ.
8. Предложение о цене поставщика (подрядчика, исполнителя): 494 155 (Четыреста девяносто четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей 99 коп., включая таможенные и другие обязательные платежи и все налоги.
9. Место и срок оказания услуг: Российская Федерация, г. Саратов
ТП-668 по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 23.
ТП-249 по адресу: г. Саратов, ул. Безымянная, напротив дома №4.
ТП-351 по адресу: г. Саратов, ул. Ново-Астраханское, вблизи дома №65.
ТП-1374 по адресу: г. Саратов, пос. Дачный, ул. Мелиораторов, д.13.
ТП-1996 по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт (территория МК-97).
ТП-315 по адресу: г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, 71.
ТП-1456 по адресу: г. Саратов, ул. Ипподромная, вблизи дома №21а.
ТП-1571 по адресу: г. Саратов, Сокурский тракт, вблизи дома №17.
ТП-856 по адресу: г. Саратов, ул. Лунная, 21.
РП-Елшанский по адресу: г. Саратов, Песчано-Уметский тракт.

С 24.01.2019 г. по 18.03.2019 г.

10. Количество закупаемого товара, объем оказываемой услуги, выполняемой работы:

ТП-668:

- 1.Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-668 с заменой трех существующих разъединителей РВ-10/400 на выключатели нагрузки ВНА-10/630 и заменой ошиновки.
- 2.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

ТП-249:

- 1.Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-249 с заменой существующих камер КСО-3 на камеры КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.).
- 2.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ, помещение камеры трансформатора.
- 3.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

ТП-351:

- 1.Проектирование реконструкции ТП-351:
-замена в РУ-6кВ существующих камер КСО-3 на камеры КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-1шт.);
-замена в РУ-0,4кВ существующих панелей ЩО-59 на панели ЩО-70 (ЩО-70-1-03-2шт., ЩО-70-1-32-1шт.).
- 2.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-6кВ, помещение РУ-0,4кВ.
- 3.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

ТП-1374:

- 1.Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-1374 с заменой существующих камер КСО-3 на камеры КСО-394 (КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., высоковольтный шинный мост ШМР-1-1шт.).
- 2.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ.
- 3.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

ТП-1996:

- 1.Проектирование замены двух силовых трансформаторов на трансформаторы ТМГ-250/10 с заменой направляющих.
- 2.Проектирование реконструкции РУ-0,4кВ с заменой существующих панелей ЩО-59 на панели ЩО-70 (ЩО-70-1-03-4шт., ЩО-70-1-32-2шт., ЩО-70-1-70-1шт.).
- 3.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-0,4кВ, камеры трансформаторов №1 и №2.
- 4.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

ТП-315:

- 1.Проектирование замены двух силовых трансформаторов на трансформаторы ТМГ-250/10 с заменой направляющих.
- 2.Проектирование реконструкции РУ-10кВ с заменой существующих камер КСО-3 на КСО-394 (КСО-394-03-2шт., КСО-394-04-2шт.).
- 3.Проектирование реконструкции РУ-0,4кВ с заменой существующих панелей ЩО-59 на ЩО-70 (ЩО-70-2-32-2шт., ЩО-70-2-03-2шт., ЩО-70-2-70-1шт.).
- 4.При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ, камеры трансформаторов №1 и №2, помещение РУ-0,4кВ.
- 5.Согласование рабочей документации в установленном порядке.

ТП-1456:

- 1.Проектирование замены двух силовых трансформаторов на трансформаторы ТМГ-630/10 с заменой направляющих.
- 2.Проектирование реконструкции РУ-10кВ с заменой существующих камер КСО-3 на КСО-394 (КСО-394-03-4шт., КСО-394-04-2шт., высоковольтный шинный мост ШМР-1шт.).

3. При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ, камеры трансформаторов №1 и №2, помещение РУ-0,4кВ.

4. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

ТП-1571:

1. Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-1571:

- установка ячейки КСО-394-11 – 1 шт.;

- установка в существующей ячейке №6 трансформаторов тока ТПЛ-10 – 2 шт.;

- установка металлического шкафа с счетчиком типа «Меркурий 230», модема Teleofis WRX768-R6U.

2. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

ТП-856:

1. Проектирование реконструкции РУ-10кВ ТП-856 с заменой существующих камер КСО-3 на камеры КСО-394 (КСО-394-03-3 шт., КСО-394-04-1 шт.).

2. При выполнении проекта следует учесть объём строительных мероприятий, необходимых для выполнения реконструкции ТП: помещение РУ-10кВ, помещение камеры трансформатора №1.

3. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

РП-Елшанский:

1. Проектирование реконструкции оборудования РУ-10кВ РП-Елшанский:

- замена масляных выключателей в ячейках №3 и №5 на Ис.ш. и ячейках №17 и №18 Ис.ш. на вакуумные выключатели ВВ/TEL-10/630 – 4 шт.;

- установка блоков микропроцессорной релейной защиты типа БМРЗ-101 и трансформаторов тока типа ТЗРЛ-10.

2. Согласование рабочей документации в установленном порядке.

11. Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех договорных обязательств.

12. Закупочная комиссия приняла решение: согласно пп.2.1.15 п.2.1 р.2 гл.17 Положения о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «СПГЭС», утвержденного Советом директоров Общества (Протокол № 19/18 от 27 декабря 2018 года), заключить договор подряда на выполнение проектных работ с **ООО «ГЭС» (ИНН 6454074043)**.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты заключения договора по результатам проведения настоящей закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).


14. Настоящий протокол подлежит размещению в единой информационной системе: www.zakupki.gov.ru, на сайте ЗАО «СПГЭС» www.spgs.ru.

15. Подписи присутствовавших членов Закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии


Е.Н. Стрелин

Заместитель председателя закупочной комиссии


В.Д. Реймер

Секретарь закупочной комиссии:



С.М. Духова

Члены закупочной комиссии:


А.В. Слюсарев


Е.С. Шиллинг


Д.А. Сутягин


М.Ю. Фоменко