

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

(наименование стройки)

Восстановление 1м2 асфальтобетонного покрытия тротуара после ремонтных работ (без шва-стыка)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость	1,87	(0,34) тыс.руб.	
в том числе:			
строительных работ	1,56	(0,29) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения
			0,06 (0) тыс.руб.
			0,32 чел.час.
			0,09 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СБД), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Строительные работы

1

ФЕР01-01-004-05

Разработка грунта в отвале экскаваторами «двухгайль» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м³, группа грунтов 2

1000 м3

0,00015

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ	85,02	1,587	0,02	23,23	
2 ЭМ	3 486,50	1,725	0,90		
3 в т.ч. ОТМ	577,68	1,725	0,15	23,23	
ЗТ	цел.-ч	10,9	1,587	0,0025947	
ЗТМ	цел.-ч	49,8	1,725	0,0128858	
Итого по расценке				3 571,52	
ФОТ				0,92	

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Земляные работы, выполнение

Прил. п.1.1 механизированным способом

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Земляные работы, выполняемые

Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр механизированным способом от 11.12.2020 п.16

Всего по позиции

2

ФЕР01-02-027-05

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2

1000 м2

0,001

1,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ

1 049,19 1,587 1,67 23,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТ			чел.-ч	123	1,587	0,195201					
Итого по расценке							1 049,19				
ФОТ									1,67		39
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									1,67		39
Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									1,49		35
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									0,58		14
Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											
от 11.12.2020 п.16 укрепительным)											
Всего по позиции									3,74		
3	ФССЦпн-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,27	42,98	1,38		16,01		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственные работы осуществляются в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственные работы осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
4	ФССЦпн-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км	1 т груза		0,27	13,38	1,38		4,99		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственные работы осуществляются в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственные работы осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
5	ФЕР27-06-024-10	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см	1000 м2		0,001						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственные работы осуществляются в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственные работы осуществляются в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ							462,87	1,587	0,73	23,23	17
2 ЭМ							4 851,47	1,725	8,37		
3 в т.ч. ОТМ							367,46	1,725	0,63	23,23	15
4 М											
ЗТ			чел.-ч	55,7	1,587	0,0883959					
ЗПМ			чел.-ч	31,84	1,725	0,054924					
Итого по расценке							23 109,09		26,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			1,36		32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	95	0,85	80,75			1,10		26
6	ФЕР27-06-024-11	Всего по позиции				0,001			29,99		
	На каждый 1 см изменения толщины несбюджетных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10	1000 м2									
	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, введенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологически процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						3,82	3,174	0,01	23,23	
	2 ЭМ						91,32	3,45	0,32		
	3 в т.ч. ОТМ						14,42	3,45	0,05	23,23	1
	4 М						3 828,64	2	4,48		
	ЗТМ	чел.-ч	0,46		3,174	0,00146					
	Итого по расценке	чел.-ч	1,36		3,45	0,004692					
	ФОТ						2 333,19		4,81		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%		147		147			0,06		1
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		95	0,85	80,75			0,05		1
7	ФЕР27-07-006-01	Всего по позиции				0,001			4,95		
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кромке указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 прил. 10 табл. 3 п. 10.1										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						170,56	1,587	0,27	23,23	6
	2 ЗМ						4 373,52	1,725	7,54		
	3 в т.ч. ОТМ						99,26	1,725	0,17	23,23	4
	4 М						2,24		0,00		
	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке						4 546,32		7,81		
	ФОТ								0,44		10
9	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр мостовых и площадок и прочее от 11.12.2020 п.16										
									0,50		11
									0,29		7
	Всего по позиции										
	ФССН-01.2.01.01-0019										
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130										
	(Автомобильные дороги)										
	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01										
									8,60		
9	ФЕР27-07-006-02										
	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01										
									0,001		
	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранный зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил. 10 табл. 3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кромке указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						5,57	3,174	0,02	23,23	
	2 ЗМ						212,87	3,45	0,73		
	3 в т.ч. ОТМ						3,68	3,45	0,01	23,23	
9	ЗТ										
	ЗТМ										
	Итого по расценке						218,44		0,75		
	ФОТ								0,03		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр мостовых и площадок и прочее от 11.12.2020 п.16										
									0,03		
									0,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Строительные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Строительные работы											
71,33											
Раздел 2. Материалы											
10	ТП_02.2.05.00_64_6452118947	Щебень М600 Ф. 20-40	т			0,236862	1 400,00		76,50	4,34	332
23.06.2021 02											
(Материалы для строительных работ)											
11	ТП_04.2.01.00_64_6452100731	Смеси асфальтобетонные плотные	т			0,1208	5 000,00		139,17	4,34	604
_01.09.2021_02											
мелкозернистые тн В марка П											
(Материалы для строительных работ)											
Цена=6000,00/1,2											
Итого по разделу 2 Материалы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
материалы											
Итого по разделу 2 Материалы											
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											
604											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)											
280,62											
1 412											
2,72											
38,86											
313											
1,01											
23											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							239,04		1 037
		Строительные работы							287,00		1 558
		Строительные работы							266,00		1 389
		в том числе:									
		оплата труда							2,72		62
		эксплуатация машин и механизмов							17,86	8,06	144
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1,01		23
1		материалы							239,04	4,34	1 037
		накладные расходы							4,27		97
		сметная прибыль							2,11		49
1		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							21,00	8,06	169
		Итого ФОТ (справочно)							3,73		85
		Итого накладные расходы (справочно)							4,27		97
		Итого сметная прибыль (справочно)							2,11		49
		НДС 20%							57,40		311,60
		ВСЕГО по смете							344,40		1 869,60
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									604

Составил:

Проверил:

[Подпись, подпись (инициал, фамилия)]

[Подпись, подпись (инициал, фамилия)]