

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

(наименование стройки)

Восстановление 1м2 асфальтобетонного покрытия тротуара после ремонтных работ (без шва-стыка)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иные технические документации)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость	1,87	(0,34) тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	1,56	(0,29) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения	
			0,06	(0) тыс.руб.
				0,32 чел.час.
				0,09 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициент	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициент	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительные работы											
1	ФЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «дарагайни» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,00015							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил. 10 табл. 3 п. 5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п. 586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТМ											
ЗТ											
ЗТМ											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Земляные работы, выполняемые Прил. п. 1.1 механизированным способом											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Земляные работы, выполняемые Прил. п. 1.1, Приказ № 774/пр механизированным способом от 11.12.2020 п. 16											
1											
Всего по позиции											
2	ФЕР01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,001						1,15	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил. 10 табл. 3 п. 5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл. 3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п. 586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ											
1 049,19 1,587 1,67 23,23 39											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТ			чел.-ч	123	1,587	0,195201					
Итого по расценке							1 049,19			1,67	
ФОТ										1,67	39
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ, п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)			%	89		89				1,49	35
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СИ Земляные работы, выполняемые по другим видам работ, п.1.4, Приказ № 774/пр работ (подготовительным, сопутствующим, от 11.12.2020 п.16 укрепительным)			%	41	0,85	34,85				0,58	14
Всего по позиции										3,74	
3	ФССЦп-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0,27	42,98	1,38			16,01	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
4	ФССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилем-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I классе груза до 15 км	1 т груза		0,27	13,38	1,38			4,99	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
5	ФЕР27-06-024-10	Усыпка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см	1000 м2		0,001						
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ							462,87	1,587		0,73	23,23
2 ЭМ							4 851,47	1,725		8,37	17
3 в т.ч. ОТМ							367,46	1,725		0,63	23,23
4 М											15
ЗТ			чел.-ч	55,7	1,587	0,0883959				17,79	
ЗТМ			чел.-ч	31,84	1,725	0,054924					
Итого по расценке							23 109,09			26,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147				1,36	32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	95	0,85	80,75				1,10	26
6	ФЕР27-06-024-11	Всего по позиции				0,001			29,99		
	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10	1000 м2									
	ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАГ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспокоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							3,82	3,174	0,01	23,23
	2 ЭМ							91,32	3,45	0,32	
	3 в т.ч. ОТМ							14,42	3,45	0,05	23,23
	4 М							3 828,64	2	4,48	
	ЗТ	чел.-ч		0,46	3,174	0,00146					
	ЗТМ	чел.-ч		1,36	3,45	0,004692					
	Итого по расценке						2 333,19			4,81	
	ФОТ									0,06	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147				0,09	1
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	95	0,85	80,75				0,05	1
7	ФЕР27-07-006-01	Всего по позиции							4,95		
	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горючих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоев 4 см	1000 м2				0,001					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспокоена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всего по позиции										0,80		
Итого по разделу 1 Строительные работы :												
Итого прямые затраты (справочно)										64,95		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										2,72		
Эксплуатация машин										38,86		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										1,01		
Материалы										23,37		
Строительные работы										71,33		
в том числе:										50,33		
оплата труда										2,72		
эксплуатация машин и механизмов										17,86		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										1,01		
материалы										23,37		
накладные расходы										4,27		
сметная прибыль										2,11		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										21,00		
Итого ФОТ (справочно)										3,73		
Итого накладные расходы (справочно)										4,27		
Итого сметная прибыль (справочно)										2,11		
Итого по разделу 1 Строительные работы										71,33		
Раздел 2. Материалы												
10	ТП_02.2.05.00_64_6452118947_23.06.2021_02	Шебень М600 Ф. 20-40	т			0,236862	1 400,00			76,50	4,34	332
(Материалы для строительных работ)												
11	ТП_04.2.01.00_64_6452100731_01.09.2021_02	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка П	т			0,1208	5 000,00			139,17	4,34	604
(Материалы для строительных работ)												
Цена=6000,00/1,2												
Итого по разделу 2 Материалы :												
Итого прямые затраты (справочно)										215,67		
в том числе:												
Материалы										215,67		
Строительные работы										215,67		
в том числе:												
материалы										215,67		
Итого по разделу 2 Материалы										215,67		
в том числе:												
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ										604		
Итого по смете:												
Итого прямые затраты (справочно)										280,62		
в том числе:												
Оплата труда рабочих										2,72		
Эксплуатация машин										38,86		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										1,01		
										23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							239,04		1 037
		Строительные работы							287,00		1 558
		Строительные работы							266,00		1 389
		в том числе:									
		оплата труда							2,72		62
	1	эксплуатация машин и механизмов							17,86	8,06	144
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1,01		23
	1	материалы							239,04	4,34	1 037
		накладные расходы							4,27		97
		сметная прибыль							2,11		49
	1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							21,00	8,06	169
		Итого ФОТ (справочно)							3,73		85
		Итого накладные расходы (справочно)							4,27		97
		Итого сметная прибыль (справочно)							2,11		49
		НДС 20%							57,40		311,60
		ВСЕГО по смете							344,40		1 869,60
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									604

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]