

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

(наименование стройки)

Устройство 1 п.м. камней бортовых прогутарных

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3

(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом \_\_\_\_\_

Основание \_\_\_\_\_ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 1,32 \_\_\_\_\_ (0,14) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	1,10	(0,12)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,22	(0,01)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1,11	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		0,01	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Благоустройство -бордюр

1 ФЕВ27-02-010-02

Установка бортовых камней бетонных: при других

100 м

0,01

ниж покрытий

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, возник объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренние проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР,ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ	590,51	1,587	9,37	23,23	218
2	ЭМ	73,02	1,725	1,26		
3	в т.ч. ОТМ	8,70	1,725	0,15	23,23	3
4	М	3 690,05		36,90		
ЗТ						
ЗТМ						
Итого по расценке		4 353,58		47,53		
ФОТ				9,52		221

Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги

Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги

Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16

Всего по позиции

2 ФССП-05.2.03.04-0006

Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые

(Автомобильные дороги)

Итого по смете:

Итого прямые затраты (справочно)

в том числе:

Оплата труда рабочих

Эксплуатация машин

в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							84,15		365
		Строительные работы							116,46		1 096
		в том числе:									
	2 кв 2022 (СМР)	оплата труда							9,37		218
		эксплуатация машин и механизмов							1,26	8,06	10
	2 кв 2022 (СМР)	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							0,15		3
		материалы							84,15	4,34	365
		накладные расходы							13,99		325
		сметная прибыль							7,69		178
		Итого ФОТ (справочно)							9,52		221
		Итого накладные расходы (справочно)							13,99		325
		Итого сметная прибыль (справочно)							7,69		178
		НДС 20%							23,29		219,20
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>139,75</b>		<b>1 315,20</b>

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]